VENCEDORES DO PROCESSO

Câmara Municipal de Iúna
Câmara Municipal de Iúna
Concorrência por Menor Preço - 001/2026

ELEVACO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 27.258.184/0001-40 - Endereço: Rua Paqueta - CEP: 35170094 - UF: MG - Município: Coronel Fabriciano - Telefone: (31) 3667-2864

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Registro ANVISA	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS PRELIMINARES - EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA.	N/C	N/C	N/C	1,000 UN	R$ 349,7600	R$ 349,7600
0002	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO CUIDADOSA DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL, PARA ABERTURA DE VÃOS, SEM REAPROVEITAMENTO. (IOPES).	N/C	N/C	N/C	2,530 m²	R$ 133,9200	R$ 338,8176
0003	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	0,616 m³	R$ 198,7100	R$ 122,4054
0004	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA. (SINAPI).	N/C	N/C	N/C	1,500 m²	R$ 621,3800	R$ 932,0700
0005	MÁQUINAS E FERRAMENTAS - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. (IOPES)	N/C	N/C	N/C	18,000 m²	R$ 34,3100	R$ 617,5800
0006	LIMPEZA DA OBRA - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA. (IOPES).	N/C	N/C	N/C	2,618 M³	R$ 110,1400	R$ 288,3465
0007	TRABALHOS EM TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE. (IOPES)	N/C	N/C	N/C	2,618 M³	R$ 83,8500	R$ 219,5193
0008	INSTALAÇÕES DO ELEVADOR DE PASSAGEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIRO - ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS. (PRÓPRIO)	Conforme TR	Marca Própria	N/C	1,000 UND	R$ 222.500,0000	R$ 222.500,0000
0009	ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSÃO (AÇO USI-SAC, CORTEN), PARA TORRES DE ELEVADORES. (PRÓPRIO)	Conforme TR	Marca Própria	N/C	1.710,340 KG	R$ 36,9400	R$ 63.179,9596
0010	ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR - VIDRO LAMINADO 10MM COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO. (SBC)	Conforme TR	Marca Própria	N/C	15,290 m²	R$ 5.162,8900	R$ 78.940,5881
0011	POÇO DO ELEVADOR - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	8,160 KG	R$ 13,3300	R$ 108,7728
0012	POÇO DO ELEVADOR - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	3,900 m²	R$ 161,7500	R$ 630,8250
0013	POÇO DO ELEVADOR - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	1,575 m³	R$ 146,1500	R$ 230,1863

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 18:44:42.
Código verificador: 1C34F55

0014	POÇO DO ELEVADOR - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	6,100 m²	R$ 6,5300	R$ 39,8330
0015	POÇO DO ELEVADOR - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	0,195 m³	R$ 1.081,3200	R$ 210,8574
0016	POÇO DO ELEVADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	6,100 m²	R$ 60,4300	R$ 368,6230
0017	POÇO DO ELEVADOR - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	1,520 M²	R$ 172,8000	R$ 262,6560
0018	POÇO DO ELEVADOR - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	8,100 KG	R$ 12,8400	R$ 104,0040
0019	POÇO DO ELEVADOR - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	2,250 m²	R$ 294,9400	R$ 663,6150
0020	POÇO DO ELEVADOR - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	0,360 m³	R$ 1.462,3700	R$ 526,4532
0021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	1,000 UND	R$ 2.981,4800	R$ 2.981,4800
0022	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	1,000 UND	R$ 85,9300	R$ 85,9300
0023	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	60,000 M	R$ 11,9100	R$ 714,6000
0024	PAREDES E FECHAMENTOS - PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200X2400X10MM. (SBC)	N/C	N/C	N/C	1,500 UND	R$ 185,7900	R$ 278,6850
0025	PAREDES E FECHAMENTOS - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	1,100 M	R$ 34,3100	R$ 37,7410
0026	PAREDES E FECHAMENTOS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	4,560 m²	R$ 170,1300	R$ 775,7928
0027	REVESTIMENTO PISO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	0,225 m³	R$ 1.125,7600	R$ 253,2960

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 18:44:42.
Código verificador: 1C34F55

0028	REVESTIMENTO PISO - PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	4,500 M²	R$ 323,3200	R$ 1.454,9400
0029	ESQUADRIAS E FERRAGENS - PORTAS - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. (SINAPI)	N/C	N/C	N/C	1,000 UND	R$ 1.358,1900	R$ 1.358,1900
0030	CALAFETE E LIMPEZA - LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO). (IOPES)	N/C	N/C	N/C	9,000 m²	R$ 12,9200	R$ 116,2800
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 378.691,8069

Valor Total: R$ 378.691,8069

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 18:44:42.
Código verificador: 1C34F55